
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"
ADRES INWESTYCJI : Libiąż ul. Górnicza
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A.
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 37
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Instalacja wod-kan. wewn. - demontaże

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja wod-kan - 45332000-3					
1		Demontaże			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0120-01	25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
2	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0120-02	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	szt.		
d.1	0120-03	28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 65-80 mm	szt.		
d.1	0120-04	25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
5	KNR-W 4-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm	szt.		
d.1	0139-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.1	0235-01	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-02	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03	15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0232-04	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	74	m	74.00	
				RAZEM	74.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inv.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm	szt	22.0000		22.0000			
2.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: