

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"  
ADRES INWESTYCJI : Libiąż ul. Górnicza  
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A.  
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 37  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Instalacja wod-kan. wewn. - kan. sanit. podposadzkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń

DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.12.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacja wod-kan - 45332000-3</b>					
1		<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa</b>			
1	KNR-W 2-15	Rury kanalizacyjne z wydłużonym kielichem klasy S (SDR34) o śr. 160 mm w	m		
d.1	0203-04	gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	44.40	
		44.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.40</b>
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne klasy S o śr. 110 mm w gotowych wykopach,	m		
d.1	0203-03	wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	90.20	
		90.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>90.20</b>
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-02	budynków o połączeniach wciskowych	m	28.70	
		28.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.70</b>
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych	m	45.60	
		45.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>45.60</b>
5	KNR-W 2-15	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-03	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR-W 2-15	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków	kpl.		
d.1	0224-01	wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m	kpl.	1.00	
	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	16.0000		16.0000			
2.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	0.2400		0.2400			
3.	Krag betonowy o wys.500 mm fi 800 mm	szt	1.0000		1.0000			
4.	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100 cm	szt	1.0000		1.0000			
5.	Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 mm	m	28.4130		28.4130			
6.	Rura PVC-U SN 8 o śr. 160 mm	m	41.2920		41.2920			
7.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe klasy SN8 o śr. 110 mm	m	86.5920		86.5920			
8.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	46.0560		46.0560			
9.	czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 160 mm	szt.	1.0000		1.0000			
10.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt	28.2720		28.2720			
11.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	szt	15.4980		15.4980			
12.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt	46.9040		46.9040			
13.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	szt.	19.9800		19.9800			
14.	Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.B (12,5t)	szt	1.0000		1.0000			
15.	Stopień wiazowy żeliwny do studzienek	szt	3.0000		3.0000			
16.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie: