
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan.,went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : wentylacja mechaniczna i klimatyzacja - rob. towarzyszące

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń

DATA OPRACOWANIA : 12.10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja - 45331200-8					
1		Roboty towarzyszące			
1	KNR 7-28	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w	otw.		
d.1	0205-02	ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.	40.00	
		40			
				RAZEM	40.00
2	KNR 7-28	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.1	0205-07		otw.	16.00	
		16			
				RAZEM	16.00
3	KNR 7-28	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.	otw.		
d.1	0205-10		otw.	10.00	
		10			
				RAZEM	10.00
4	KNR 7-28	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2	otw.		
d.1	0208-01		otw.	23.00	
	analogia				
		23			
				RAZEM	23.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Lepik asfalt.stos.na zimno Matizol K	kg	41.4000		41.4000			
2.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm	kg	32.2000		32.2000			
3.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.1840		0.1840			
4.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.9660		0.9660			
5.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.4600		0.4600			
6.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.1500		1.1500			
7.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	18.1700		18.1700			
8.	Zaprawa cementowa M-20	m ³	0.5600		0.5600			
9.	Zaprawa cementowa M-20'''	m ³	0.4640		0.4640			
10.	Zaprawa cementowa M-20	m ³	0.5600		0.5600			
11.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m ³	0.3220		0.3220			
12.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: