
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"
ADRES INWESTYCJI : Libiąż ul. Górnicza
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A.
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 37
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Instalacja wod-kan. wewn. - rob. ziemne wewn. budynku - dla kanalizacji sanitarnej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja wod-kan - 45332000-3					
1		Roboty ziemne wewnątrz budynku - dla kanalizacji sanitarnej			
1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-02	przy istniejących fundamentach	m ³	112.81	
		0.6*0.9*208.9			
				RAZEM	112.81
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	112.81	
		112.81			
				RAZEM	112.81
3	KNR 4-01	Przewóz piasku taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. I-II	m ³		
d.1	0105-04		m ³	112.81	
		112.81			
				RAZEM	112.81
4	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m ³		
d.1	0105-07	Krotność = 2	m ³	112.81	
		112.81			
				RAZEM	112.81
5	KNR 4-01	Wykonanie podsypki,obsypki i nadsypki piaskiem rurociągów	m ³		
d.1	0105-01		m ³	112.81	
	analogia				
		112.81			
				RAZEM	112.81
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		m ³	207.52	
		186.77+20.75			
				RAZEM	207.52
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III	m ³	112.81	
		112.81			
				RAZEM	112.81
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 14	m ³	112.81	
		112.81			
				RAZEM	112.81
9		Opłata za utylizację na wysypisku	t		
d.1	kalk. własna		t	203.06	
		112.81*1.8			
				RAZEM	203.06

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Piasek zwykły	m ³	112.8100		112.8100			
RAZEM								

Słownie: