
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan.,went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : wentylacja mechaniczna i klimatyzacja - centrale wentylacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń

DATA OPRACOWANIA : 12.10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja - 45331200-8					
1		Centrale wentylacyjne			
1	KNR 2-17	Centrala nawiewno-wywiewna CS-0-P-W/1-6/1-6/O/V (1500 m3/h) - z automatyką	szt.		
d.1	0322-01				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-17	Centrala nawiewno-wywiewna CS-4-P-W/1-6/1-2/O/V (10500 m3/h) - z automatyką	szt.		
d.1	0322-02				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych- odprowadzenie skroplin	m		
d.1	0112-01				
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNR 7-24	Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji	kpl.		
d.1	0501-01	Krotność = 0.2			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Wykonanie regulacji i pomiarów wydatku wentylacji	kpl		
d.1	kalk. własna				
		10	kpl	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Nafta do oświetlenia	dm ³	0.6000		0.6000			
2.	Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8-4,0mm	kg	0.0400		0.0400			
3.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr.3,25 mm	kg	0.0520		0.0520			
4.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.1000		0.1000			
5.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0.2000		0.2000			
6.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	8.8000		8.8000			
7.	Centrala nawiewno-wywiewna CS-4-P-W/1-6/1-2/O/V (10500 m3/h) - z automatyką	szt	1.0000		1.0000			
8.	Centrala CS-0-P-W/1-6/1-6/O/V (1500 m3/h) - z automatyką	kpl	1.0000		1.0000			
9.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4.6400		4.6400			
10.	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt	8.3200		8.3200			
11.	Uszczelka gum.do przew.prostok.4500-7200mm	szt	4.0800		4.0800			
12.	Uszczelka gum.do przew.prostok.4500-7200mm	szt	4.0800		4.0800			
13.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11.4400		11.4400			
14.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	7.0500		7.0500			
15.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	2.2400		2.2400			
16.	śruby z łbami i nakrętkami sześciokątnymi do-kładne M16	kg	0.1600		0.1600			
17.	czyściwo bawełniane	kg	0.1000		0.1000			
18.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: